



ЧУСОВСКОЙ  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ  
ЗАВОД

Управление по энергообеспечению и  
ремонту энергооборудования

618200 Пермский край  
Г. Чусовой, ул. Трудовая, 13  
тел. (34256) 6-34-89  
факс: (34256) 6-35-90

14.04.2011 № 17.3-  
на № от

Главному инженеру  
ООО «ПРОМТЕХМОНТАЖ»  
г. Екатеринбург  
Сысоеву О.А.  
sysoev@ptm-energo.ru

Уважаемый  
Олег Александрович!

Настоящим хочу отметить следующее:

1. В декабре 2010г. силами ООО «Промтехмонтаж» был проведен комплекс работ по внедрению устройства плавного пуска ПАП-В -К-100-6 к-1 УХЛ4 в Ферросплавном цех ОАО «ЧМЗ» на двигателе ДАЗО4-400ХК4У1; 6 кВ; 315 кВт привода дымососа газоочистки.
2. До внедрения указанного устройства, в течении одного 2010 года были выведены из строя два электродвигателя, с разрушением пусковой обмотки, по причине тяжелых прямых пусков.

Стоимость капитального ремонта каждого двигателя обошлась в сумму 186 тыс. руб.

Внедрение УПП позволило снять ограничения по количеству остановов-пусков, что не только позволило экономить эл. энергию, но и значительно повысило надежность работы двигателя.

На настоящий период каких-либо замечаний к работе УПП нет.

3. В ближайший период планируется установка имеющихся на заводе трех устройств плавного пуска ПАП(-В -К-100-6 к-1 УХЛ4 на двигатели ДАЗО4-560Х-8У1; 6 кВ; 630 кВт приводов дымососов газоочистки дуплекс-цеха с корректировкой проекта, связанной с изменением места установки УПП.

И.О. главного энергетика

В.Н.Семенов